

СОГЛАСОВАНО:

" " 2023 года  
Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории парка, расположенной по адресу: Республики Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, 72Д"  
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории парка, расположенной по адресу: Республики Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, 72Д"  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание 02-2023-АР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	8 154,42	(571,16) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	7 633,11	(526,25) тыс.руб.
монтажных работ	520,96	(44,87) тыс.руб.
оборудования	0,35	(0,04) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 169,10	(25,07) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		3 167,96 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		151,08 чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
Председатель Акимовского сельского совета - главы администрации  
Акимовского сельского поселения

Карнафель В.В.  
" " 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пг, 1389/пг, 1390/пг, 1391/пг, 1378/пг, 1379/пг, 1380/пг, 1381/пг, 1382/пг, 1383/пг, 1384/пг, 1385/пг, 1386/пг, 1387/пг, 1368/пг, 1369/пг, 1370/пг, 1371/пг, 1372/пг, 1373/пг, 1374/пг, 1375/пг, 1376/пг, 1377/пг, 1337/пг, 1336/пг, 1335/пг, 1334/пг, 1333/пг, 1332/пг, 1331/пг, 1330/пг, 1329/пг, 1328/пг, 1327/пг, 1326/пг, 1325/пг, 1324/пг, 1323/пг, 1322/пг, 1321/пг, 1320/пг, 1319/пг, 1318/пг, 1354/пг, 1354/пг, 1355/пг, 1356/пг, 1298/пг, 1298/пг, 1299/пг, 1300/пг, 1301/пг, 1302/пг, 1303/пг, 1304/пг, 1305/пг, 1306/пг, 1307/пг, 1348/пг, 1349/пг, 1350/пг, 1351/пг, 1352/пг, 1353/пг, 1275/пг, 1276/пг, 1277/пг, 1357/пг, 1317/пг, 1316/пг, 1315/пг, 1314/пг, 1313/пг, 1312/пг, 1311/пг, 1310/пг, 1309/пг, 1308/пг, 1358/пг, 1367/пг, 1366/пг, 1365/пг, 1364/пг, 1363/пг, 1362/пг, 1361/пг, 1360/пг, 1359/пг, 1290/пг, 1291/пг, 1292/пг, 1293/пг, 1294/пг, 1295/пг, 1338/пг, 1339/пг, 1340/пг, 1341/пг, 1342/пг, 1343/пг, 1289/пг, 1346/пг, 1347/пг, 1397/пг, 1396/пг, 1395/пг, 1394/пг, 1393/пг, 1392/пг, 1344/пг, 1345/пг, 1288/пг, 1297/пг, 1296/пг

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Тротуарное покрытие</b>											
1	ТЕР01-02-056-03	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3  Объем=62,9 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	0,629	1	0,629					
		1 ОТ					2 524,13	1,15	1 825,83	46,64	85 156,71
		ЗТ	чел.-ч	337	1,15	243,76895					
		Итого по расценке					2 524,13		1 825,83		85 156,71
		ФОТ							1 825,83		85 156,71
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			1 462,49		68 210,52
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			620,78		28 953,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 909,10</b>		<b>182 320,51</b>
2	ТЕР01-01-013-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3  Объем=235,41 / 1000  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3	0,23541	1	0,23541					
		1 ОТ					104,27	1,15	28,23	46,64	1 316,65
		2 ЭМ					4 672,69	1,25	1 375,00	13,2	18 150,00
		3 в т.ч. ОТм					512,67	1,25	150,86	46,64	7 036,11
		4 М					8,27		1,95	8,89	17,34
		ЗТ	чел.-ч	14,96	1,15	4,0499936					
		ЗТм	чел.-ч	43,3	1,25	12,7415663					
		Итого по расценке					4 785,23		1 405,18		19 483,99
		ФОТ							179,09		8 352,76
		Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			148,29		6 916,09
		Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			70,02		3 265,93
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 623,49</b>		<b>29 666,01</b>
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  Объем=24,19 / 100	100 м3	0,2419	1	0,2419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					174,65	1,15	48,59	46,64	2 266,24
		2 ЭМ					3 383,98	1,25	1 023,23	13,2	13 506,64
		3 в т.ч. ОТм					244,35	1,25	73,89	46,64	3 446,23
		4 М					17,08		4,13	8,89	36,72
П,Н	02.2.05.04	Щебень	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	6,7292952					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	6,228925					
		Итого по расценке					3 575,71		1 075,95		15 809,60
		ФОТ							122,48		5 712,47
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			162,04		7 557,60
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			139,50		6 506,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 377,49</b>		<b>29 873,70</b>
3.1	ТССЦ-02.2.05.04-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (Автомобильные дороги)	м3	9,86952	1	9,86952	149,40		1 474,51	8,89	13 108,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 474,51</b>		<b>13 108,39</b>
3.2	ТССЦ-02.2.05.04-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм (Автомобильные дороги)	м3	23,02888	1	23,02888	117,93		2 715,80	8,89	24 143,46
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 715,80</b>		<b>24 143,46</b>
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=863,96 / 100	100 м	8,6396	1	8,6396					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					574,40	1,15	5 706,97	46,64	266 173,08
		2 ЭМ					80,15	1,25	865,58	13,2	11 425,66
		3 в т.ч. ОТм					8,46	1,25	91,36	46,64	4 261,03
		4 М					4 258,09		36 788,19	8,89	327 047,01
Н	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		863,96					
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	755,8958832					
		ЗТм	чел.-ч	0,72	1,25	7,77564					
		Итого по расценке					4 912,64		43 360,74		604 645,75
		ФОТ							5 798,33		270 434,11
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			7 671,19		357 784,33
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			6 604,30		308 024,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57 636,23</b>		<b>1 270 454,53</b>
4.1	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3	-50,97364	1	-50,97364	674,36		-34 374,58	8,89	-305 590,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-34 374,58</b>		<b>-305 590,02</b>
4.2	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Автомобильные дороги)	м3	-0,518376	1	-0,518376	799,15		-414,26	8,89	-3 682,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-414,26</b>		<b>-3 682,77</b>
4.3	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=50,97364*0,86	м3	43,83733	1	43,83733	674,36		29 562,14	8,89	262 807,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>29 562,14</b>		<b>262 807,42</b>
4.4	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Автомобильные дороги) Объем=0,518376*0,33	м3	0,171064	1	0,171064	799,15		136,71	8,89	1 215,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,71</b>		<b>1 215,35</b>
4.5	ТССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт	864	1	864	22,36		19 319,04	8,89	171 746,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 319,04</b>		<b>171 746,27</b>
5	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  Объем=905,42 / 1000  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2	0,90542	1	0,90542					
		1 ОТ					218,02	1,15	227,01	46,64	10 587,75
		2 ЭМ					508,63	1,25	575,65	13,2	7 598,58
		3 в т.ч. ОТм					56,55	1,25	64,00	46,64	2 984,96
		4 М					0,87		0,79	8,89	7,02
П,Н	01.7.12.05-0161	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,15	32,0179148					
		ЗТм	чел.-ч	4,71	1,25	5,3306603					
		Итого по расценке					727,52		803,45		18 193,35
		ФОТ							291,01		13 572,71
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			385,01		17 956,70
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			331,46		15 459,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 519,92</b>		<b>51 609,37</b>
5.1	ТССЦ-01.7.12.05-0132	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 200"  (Полы) Объем=0,90542*1000*1,1	м2	995,962	1	995,962	15,17		15 108,74	8,89	134 316,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 108,74</b>		<b>134 316,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=135,81 / 100	100 м3	1,3581	1	1,3581					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					174,65	1,15	272,77	46,64	12 721,99
		2 ЭМ					3 383,98	1,25	5 744,73	13,2	75 830,44
		3 в т.ч. ОТм					244,35	1,25	414,81	46,64	19 346,74
		4 М					17,08		23,20	8,89	206,25
П,Н	02.2.05.04	Щебень	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	37,7803049					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	34,971075					
		Итого по расценке					3 575,71		6 040,70		88 758,68
		ФОТ							687,58		32 068,73
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		909,67		42 426,93
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		783,15		36 526,28
		Всего по позиции							7 733,52		167 711,89
6.1	ТССЦ-02.2.05.04-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (Автомобильные дороги)	м3	55,41048	1	55,41048	149,40		8 278,33	8,89	73 594,35
		Всего по позиции							8 278,33		73 594,35
6.2	ТССЦ-02.2.05.04-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм (Автомобильные дороги)	м3	129,29112	1	129,29112	117,93		15 247,30	8,89	135 548,50
		Всего по позиции							15 247,30		135 548,50
7	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=45,27 / 100	100 м3	0,4527	1	0,4527					
		Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					112,56	1,15	58,60	46,64	2 733,10
		2 ЭМ					2 181,18	0,8125	802,28	13,2	10 590,10
		3 в т.ч. ОТм					155,72	0,8125	57,28	46,64	2 671,54
		4 М					12,20		5,52	8,89	49,07
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	8,1839106					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	0,8125	5,1053243					
		Итого по расценке					2 305,94		866,40		13 372,27
		ФОТ							115,88		5 404,64
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		153,31		7 150,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			131,99		6 155,88
	Всего по позиции								1 151,70		26 678,49
7.1	ТССЦ-04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Автомобильные дороги) Объем=0,4527*1,26*100	м3	57,0402	1	57,0402	344,09		19 626,96	8,89	174 483,67
	Всего по позиции								19 626,96		174 483,67
8	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=(905,42+6,75) / 10	10 м2	91,217	1	91,217					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					89,15	1,15	9 351,79	46,64	436 167,49
		2 ЭМ					14,25	1,25	1 624,80	13,2	21 447,36
		3 в т.ч. ОТм					0,86	1,25	98,06	46,64	4 573,52
		4 М					7,96		726,09	8,89	6 454,94
H	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10,2		930,4134					
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	1101,445275					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	10,2619125					
	Итого по расценке						111,36		11 702,68		464 069,79
		ФОТ							9 449,85		440 741,01
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			12 502,15		583 100,36
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			10 763,38		502 004,01
	Всего по позиции								34 968,21		1 549 174,16
8.1	ТССЦ-05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм (Автомобильные дороги)	м2	794,45	1	794,45	139,41		110 754,27	8,89	984 605,46
	Всего по позиции								110 754,27		984 605,46
8.2	ТССЦ-05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм (желтая) (Автомобильные дороги)	м2	96,43	1	96,43	139,41		13 443,31	8,89	119 511,03
	Всего по позиции								13 443,31		119 511,03
8.3	ТССЦ-05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм (красная) (Автомобильные дороги)	м2	21,29	1	21,29	139,41		2 968,04	8,89	26 385,88
	Всего по позиции								2 968,04		26 385,88
Итого по разделу 1 Тротуарное покрытие :											
	Итого прямые затраты (справочно)								270 927,24		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								17 519,79		
	Эксплуатация машин								12 011,27		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								950,26		
	Материалы								241 396,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							313 765,97		
		в том числе:									
		оплата труда							17 519,79		
		эксплуатация машин и механизмов							12 011,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							950,26		
		материалы							241 396,18		
		накладные расходы							23 394,15		
		сметная прибыль							19 444,58		
		Итого ФОТ (справочно)							18 470,05		
		Итого накладные расходы (справочно)							23 394,15		
		Итого сметная прибыль (справочно)							19 444,58		
		<b>Итого по разделу 1 Тротуарное покрытие</b>							<b>313 765,97</b>		
<b>Раздел 2. Ограждения</b>											
9	ТЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,78	1	0,78					
		Объем=78 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					362,97	1,15	325,58	46,64	15 185,05
		2 ЭМ					101,54	1,25	99,00	13,2	1 306,80
		3 в т.ч. ОТм					11,85	1,25	11,55	46,64	538,69
		4 М					827,11		645,15	8,89	5 735,38
H		01.5.02.01 Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2		0,936					
H		04.1.02.03 Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований	м3	4,08		3,1824					
H		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	т	0,8		0,624					
H		08.4.01.02 Детали закладные	т	0,64		0,4992					
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,15	43,46862					
		ЗТм	чел.-ч	1,17	1,25	1,14075					
		Итого по расценке					1 291,62		1 069,73		22 227,23
		ФОТ							337,13		15 723,74
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			446,02		20 802,51
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			383,99		17 909,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 899,74</b>		<b>60 939,08</b>
9.1	ТССЦ-04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,2*0,7*78	м3	2,184	1	2,184	591,79		1 292,47	8,89	11 490,06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 292,47</b>		<b>11 490,06</b>
9.2	ТЦ_01.5.02.01_61_61541677 7913_24.05.2023_01	Пешеходное ограждение L=2000мм, h=700мм (комплекс стойки, секция, крепления) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	39	1	39	5 204,17		22 830,44	8,89	202 962,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 830,44</b>		<b>202 962,63</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,792	1	0,792					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,50	1,15	15,94	46,64	743,44
		2 ЭМ					49,77	1,25	49,27	13,2	650,36
		3 в т.ч. ОТм					4,87	1,25	4,82	46,64	224,80
		4 М					0,37		0,29	8,89	2,58
H	02.2.05.04	Щебень	м3	1,3		1,0296					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	2,18592					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,5346					
		Итого по расценке					67,64		65,50		1 396,38
		ФОТ							20,76		968,24
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			20,55		958,56
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			12,18		567,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>98,23</b>		<b>2 922,81</b>
10.1	ТССЦ-02.2.05.04-0079	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	1,0296	1	1,0296	116,61		120,06	8,89	1 067,33
		(Автомобильные дороги)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>120,06</b>		<b>1 067,33</b>
11	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=66 / 100	100 шт	0,66	1	0,66					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					271,22	1,15	205,86	46,64	9 601,31
		2 ЭМ					3 694,31	1,25	3 047,81	13,2	40 231,09
		3 в т.ч. ОТм					246,09	1,25	203,02	46,64	9 468,85
		4 М					275,59		181,89	8,89	1 617,00
H	04.1.02.06	Бетон	м3	6,34		4,1844					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		66					
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,15	27,05076					
		ЗТм	чел.-ч	22,48	1,25	18,546					
		Итого по расценке					4 241,12		3 435,56		51 449,40
		ФОТ							408,88		19 070,16
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			342,23		15 961,72
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			215,48		10 049,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 993,27</b>		<b>77 461,09</b>
11.1	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3	4,1844	1	4,1844	674,36		2 821,79	8,89	25 085,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 821,79		25 085,71
11.2	ТССЦ-08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=21,737544/1000	т	0,021738	1	0,021738	5 128,74		111,49	8,89	991,15
Всего по позиции									111,49		991,15
11.3	ТЦ_07.2.07.11_61_61541677 7913_24.05.2023_01	Стойка 1,4*40*60 оцинкованная с полимерным покрытием (цвет зеленый) высота 3 м (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	66	1	66	1 041,67		7 733,43	8,89	68 750,22
Всего по позиции									7 733,43		68 750,22
12	ТЕР09-08-002-06	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м  Объем=65 / 10  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 шт	6,5	1	6,5					
		1 ОТ					58,52	1,15	437,44	46,64	20 402,20
		2 ЭМ					33,08	1,25	268,78	13,2	3 547,90
		3 в т.ч. ОТм					9,52	1,25	77,35	46,64	3 607,60
H	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160		1040					
H	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		65					
		ЗТ	чел.-ч	7,69	1,15	57,48275					
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,25	7,6375					
Итого по расценке							91,60		706,22		23 950,10
ФОТ									514,79		24 009,80
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			430,88		20 096,20
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			271,29		12 653,16
Всего по позиции									1 408,39		56 699,46
12.1	ТЦ_01.5.02.02_61_61541677 7913_24.05.2023_01	Секция 3Д ограждения оцинкованная с полимерным покрытием 1530*1530*3,8 (цвет зеленый) с комплектом крепления (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	65	1	65	1 408,33		10 297,13	8,89	91 541,45
Всего по позиции									10 297,13		91 541,45
Итого по разделу 2 Ограждения :											
Итого прямые затраты (справочно)									50 483,82		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									984,82		
Эксплуатация машин									3 464,86		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									296,74		
Материалы									46 034,14		
Строительные работы									52 606,44		
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							984,82		
		эксплуатация машин и механизмов							3 464,86		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							296,74		
		материалы							46 034,14		
		накладные расходы							1 239,68		
		сметная прибыль							882,94		
		Итого ФОТ (справочно)							1 281,56		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 239,68		
		Итого сметная прибыль (справочно)							882,94		
		<b>Итого по разделу 2 Ограждения</b>							<b>52 606,44</b>		
<b>Раздел 3. Малые архитектурные формы</b>											
13	ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений Объем=(4+16+40+20+24+12) / 100	100 шт	1,16	1	1,16					
		1 ОТ						204,18	236,85	46,64	11 046,68
		2 ЭМ						1,49	1,73	13,2	22,84
		3 в т.ч. ОТм						0,59	0,68	46,64	31,72
H	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,07		0,0812					
H	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0,036		0,04176					
		ЗТ	чел.-ч	24,05		27,898					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,058					
		Итого по расценке						205,67	238,58		11 069,52
		ФОТ							237,53		11 078,40
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			211,40		9 859,78
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			106,89		4 985,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>556,87</b>		<b>25 914,58</b>
13.1	ТЦ_15.2.03.03_61_61541677 7913_24.05.2023_01	Пергола/Арка (2000x500x2400) Дл./Шир./Выс.	шт	1	1	1		49 916,67	5 614,92	8,89	49 916,67
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 614,92</b>		<b>49 916,67</b>
13.2	ТЦ_15.2.03.04_21_91090036 62_03.07.2023_01	Скамейка стальная "Дуга" (3000x330x450) Дл./Шир./Выс.	шт	4	1	4		34 500,00	15 523,06	8,89	138 000,00
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 523,06</b>		<b>138 000,00</b>
13.3	ТЦ_15.2.03.04_21_91090036 62_03.07.2023_01	Скамейка "Бульвар" (1800x690x820) Дл./Шир./Выс.	шт	10	1	10		10 900,00	12 260,97	8,89	109 000,00
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 260,97</b>		<b>109 000,00</b>
13.4	ТЦ_15.1.02.27_21_91090036 62_03.07.2023_01	Навес для скамейки "Бульвар" (1800x1420x2020) Дл./Шир./Выс.	шт	10	1	10		19 400,00	21 822,27	8,89	194 000,00
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 822,27</b>		<b>194 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5	ТЦ_15.2.03.06_21_91090036 62_03.07.2023_01	Урна уличная (320x420x680) Дл./Шир./Выс. (Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))	шт	12	1	12	6 500,00		8 773,90	8,89	78 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 773,90</b>		<b>78 000,00</b>
13.6	ТЦ_15.1.02.08_23_23210591 7674_03.07.2023_01	Качели "Веста" (Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))	шт	3	1	3	45 833,33		15 466,82	8,89	137 499,99
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 466,82</b>		<b>137 499,99</b>
<b>Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							79 700,52		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							236,85		
		Эксплуатация машин							1,73		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,68		
		Материалы							79 461,94		
		Строительные работы							80 018,81		
		в том числе:									
		оплата труда							236,85		
		эксплуатация машин и механизмов							1,73		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,68		
		материалы							79 461,94		
		накладные расходы							211,40		
		сметная прибыль							106,89		
		Итого ФОТ (справочно)							237,53		
		Итого накладные расходы (справочно)							211,40		
		Итого сметная прибыль (справочно)							106,89		
		<b>Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы</b>							<b>80 018,81</b>		
<b>Раздел 4. Освещение</b>											
14	ТЕР01-02-056-03	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3  Объем=107,64 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	1,0764	1	1,0764					
		1 ОТ					2 524,13	1,15	3 124,52	46,64	145 727,61
		ЗТ	чел.-ч	337	1,15	417,15882					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>2 524,13</b>		<b>3 124,52</b>		<b>145 727,61</b>
		ФОТ							3 124,52		145 727,61
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			2 502,74		116 727,82
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1 062,34		49 547,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 689,60</b>		<b>312 002,82</b>
15	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	3,588	1	3,588					
		Объем=(0,3*0,2*598) / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					74,36	1,15	306,82	46,64	14 310,08
		2 ЭМ					32,81	1,25	147,15	13,2	1 942,38
		3 в т.ч. ОТм					3,09	1,25	13,86	46,64	646,43
H	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	11		39,468					
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,15	42,08724					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	1,56975					
		Итого по расценке					107,17		453,97		16 252,46
		ФОТ							320,68		14 956,51
		Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			337,68		15 749,21
		Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			201,71		9 407,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>993,36</b>		<b>41 409,31</b>
15.1	ТССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39,468	1	39,468	149,48		5 899,68	8,89	52 448,16
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 899,68</b>		<b>52 448,16</b>
16	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	7,018	1	7,018					
		Объем=701,8 / 100									
		1 ОТ					124,64		874,72	46,64	40 796,94
		4 М					273,74		1 921,11	8,89	17 078,67
		ЗТ	чел.-ч	15,2		106,6736					
		Итого по расценке					398,38		2 795,83		57 875,61
		ФОТ							874,72		40 796,94
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			848,48		39 573,03
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			446,11		20 806,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 090,42</b>		<b>118 255,08</b>
16.1	ТССЦ-24.3.01.02-0015	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 40 мм	10 м	77,198	1	77,198	68,66		5 300,41	8,89	47 120,64
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(701,8*1,1) / 10									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 300,41</b>		<b>47 120,64</b>
17	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	7,018	1	7,018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=701,8 / 100									
		1 ОТ					45,28		317,78	46,64	14 821,26
		2 ЭМ					4,00		28,07	13,2	370,52
		3 в т.ч. ОТм					0,44		3,09	46,64	144,12
		4 М					16,62		116,64	8,89	1 036,93
		ЗТ	чел.-ч	5,39		37,82702					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,28072					
		Итого по расценке					65,90		462,49		16 228,71
		ФОТ							320,87		14 965,38
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			311,24		14 516,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			163,64		7 632,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>937,37</b>		<b>38 377,47</b>
17.1	ТССЦ-21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБШвнг-LS-T 5x4(ож)	1000 м	0,77198	1	0,77198	43 896,51		33 887,23	8,89	301 257,47
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(701,8*1,1) / 1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 887,23</b>		<b>301 257,47</b>
18	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км	0,638	1	0,638					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					206,54	0,3	39,53	46,64	1 843,68
		2 ЭМ					2 289,24	0,3	438,16	13,2	5 783,71
		3 в т.ч. ОТм					99,10	0,3	18,97	46,64	884,76
		4 М					4,13	0,3	0,79	8,89	7,02
		ЗТ	чел.-ч	23	0,3	4,4022					
		ЗТм	чел.-ч	9,04	0,3	1,730256					
		Итого по расценке					2 499,91		478,48		7 634,41
		ФОТ							58,50		2 728,44
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			52,65		2 455,60
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			26,91		1 255,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>558,04</b>		<b>11 345,09</b>
18.1	ТССЦ-01.7.06.08-0003	Лента сигнальная	100 м	7,018	1	7,018	108,00		757,94	8,89	6 738,09
		(Земляные работы, выполняемые ручным способом)									
		Объем=(638*1,1) / 100									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>757,94</b>		<b>6 738,09</b>
19	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,6576	1	0,6576					
		Объем=65,76 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					651,24	1,15	492,49	46,64	22 969,73
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	73,506528					
		Итого по расценке					651,24		492,49		22 969,73
		ФОТ							492,49		22 969,73
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			394,48		18 398,75
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			167,45		7 809,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 054,42</b>		<b>49 178,19</b>
<b>Опоры освещения</b>											
20	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=2,72 / 100	100 м3	0,0272	1	0,0272					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 951,60	1,15	61,05	46,64	2 847,37
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	8,7584					
		Итого по расценке					1 951,60		61,05		2 847,37
		ФОТ							61,05		2 847,37
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			48,90		2 280,74
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			20,76		968,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>130,71</b>		<b>6 096,22</b>
21	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=2,72 / 100	100 м3	0,0272	1	0,0272					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 254,60	1,15	39,24	46,64	1 830,15
		2 ЭМ					1 582,56	1,25	53,81	13,2	710,29
		3 в т.ч. ОТм					214,44	1,25	7,29	46,64	340,01
		4 М					1 167,99		31,77	8,89	282,44
	<i>H</i>	04.1.02.06 Бетон	м3	102		2,7744					
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	5,6304					
		ЗТм	чел.-ч	18,13	1,25	0,61642					
		Итого по расценке					4 005,15		124,82		2 822,88
		ФОТ							46,53		2 170,16
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			42,71		1 992,21
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			22,94		1 069,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>190,47</b>		<b>5 884,98</b>
21.1	ТССЦ-04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	2,7744	1	2,7744	759,51		2 107,18	8,89	18 732,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 107,18</b>		<b>18 732,83</b>
22	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг	т	0,255	1	0,255					
		Объем=0,015*17									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					176,58	1,15	51,78	46,64	2 415,02
		2 ЭМ					35,15	1,25	11,20	13,2	147,84
		3 в т.ч. ОТм					3,91	1,25	1,25	46,64	58,30
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,255					
		ЗТ	чел.-ч	21,8	1,15	6,39285					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,11475					
		Итого по расценке					211,73		62,98		2 562,86
		ФОТ							53,03		2 473,32
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			48,68		2 270,51
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			26,14		1 219,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,80</b>		<b>6 052,72</b>
22.1	ТЦ_08.4.01.02_91_91090036_62_03.07.2023_01	Закладная деталь для фонарного столба	шт	17	1	17	3 900,00		7 457,82	8,89	66 300,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 457,82</b>		<b>66 300,00</b>
23	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	т	1,445	1	1,445					
		Объем=0,085*17									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					253,93	1,15	421,97	46,64	19 680,68
		2 ЭМ					1 393,89	1,25	2 517,71	13,2	33 233,77
		3 в т.ч. ОТм					109,27	1,25	197,37	46,64	9 205,34
П,Н	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0		0					
Н	07.2.07.11	Опоры стальные	т	1,03		1,48835					
П,Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,12	1,15	48,39016					
		ЗТм	чел.-ч	10,3	1,25	18,604375					
		Итого по расценке					1 647,82		2 939,68		52 914,45
		ФОТ							619,34		28 886,02
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			574,13		26 777,34
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			315,86		14 731,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 829,67</b>		<b>94 423,66</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.1	ТЦ_20.3.03.09_91_91090036 62_03.07.2023_01	Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником  (Линии электропередачи) Всего по позиции	шт	17	1	17	18 000,00		34 420,70	8,89	306 000,00	
24	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=0,064 / 100  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ  Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	0,00064	1	0,00064						
							1 951,60	1,15	1,44	46,64	67,16	
			чел.-ч	280	1,15	0,20608						
							1 951,60		1,44		67,16	
									1,44		67,16	
			%	89	0,9	80,1			1,15		53,80	
			%	40	0,85	34			0,49		22,83	
									3,08		143,79	
25	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,064 / 100  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М  Н 04.1.02.06 Бетон ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ  Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,00064	1	0,00064						
							1 254,60	1,15	0,92	46,64	42,91	
							1 582,56	1,25	1,27	13,2	16,76	
							214,44	1,25	0,17	46,64	7,93	
							1 167,99		0,75	8,89	6,67	
			м3	102		0,06528						
			чел.-ч	180	1,15	0,13248						
			чел.-ч	18,13	1,25	0,014504						
							4 005,15		2,94		66,34	
									1,09		50,84	
			%	102	0,9	91,8			1,00		46,67	
			%	58	0,85	49,3			0,54		25,06	
									4,48		138,07	
25.1	ТССЦ-04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)  (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Всего по позиции	м3	0,06528	1	0,06528	759,51		49,58	8,89	440,77	
									49,58		440,77	
26	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг  Объем=0,0832*4  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ	т	0,3328	1	0,3328						
							176,58	1,15	67,58	46,64	3 151,93	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					35,15	1,25	14,62	13,2	192,98
		3 в т.ч. ОТм					3,91	1,25	1,63	46,64	76,02
<i>H</i>	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	<i>т</i>	<i>1</i>		0,3328					
		ЗТ	чел.-ч	21,8	1,15	8,343296					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,14976					
		Итого по расценке					211,73		82,20		3 344,91
		ФОТ							69,21		3 227,95
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			63,53		2 963,26
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			34,12		1 591,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>179,85</b>		<b>7 899,55</b>
<b>27</b>	<b>ТЕР33-01-016-01</b>	<b>Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т</b>	<b>т</b>	<b>1,334</b>	<b>1</b>	<b>1,334</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					253,93	1,15	389,55	46,64	18 168,61
		2 ЭМ					1 393,89	1,25	2 324,31	13,2	30 680,89
		3 в т.ч. ОТм					109,27	1,25	182,21	46,64	8 498,27
<i>П,Н</i>	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>Н</i>	07.2.07.11	Опоры стальные	<i>т</i>	<i>1,03</i>		<i>1,37402</i>					
<i>П,Н</i>	22.2.02.23	Металлические плакаты	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	29,12	1,15	44,672992					
		ЗТм	чел.-ч	10,3	1,25	17,17525					
		Итого по расценке					1 647,82		2 713,86		48 849,50
		ФОТ							571,76		26 666,88
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			530,02		24 720,20
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			291,60		13 600,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 535,48</b>		<b>87 169,81</b>
<b>27.1</b>	<b>ТЦ_20.3.03.04_91_77342741_8342_03.07.2023_01</b>	<b>Архитектурный светильник, с креплением на шпильке. (Линии электропередачи)</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14 800,00</b>		<b>6 659,17</b>	<b>8,89</b>	<b>59 200,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 659,17</b>		<b>59 200,00</b>
<b>28</b>	<b>ТЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>					
		1 ОТ					9,91		39,64	46,64	1 848,81
		4 М					0,52		2,08	8,89	18,49
		ЗТ	чел.-ч	1,12		4,48					
		Итого по расценке					10,43		41,72		1 867,30
		ФОТ							39,64		1 848,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,45		1 793,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,22		942,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,39</b>		<b>4 603,54</b>
28.1 О	ТССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Оборудование)	шт	4	1	4		9,87	39,48	8,89	350,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39,48</b>		<b>350,98</b>
		<b>Итого по разделу 4 Освещение :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							110 378,18		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 229,03		
		Эксплуатация машин							5 536,30		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							425,84		
		Материалы							98 612,85		
		Строительные работы							74 100,99		
		в том числе:									
		оплата труда							4 957,36		
		эксплуатация машин и механизмов							5 070,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							403,78		
		материалы							57 384,59		
		накладные расходы							4 545,02		
		сметная прибыль							2 143,95		
		Монтажные работы							44 873,86		
		в том числе:									
		оплата труда							1 271,67		
		эксплуатация машин и механизмов							466,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,06		
		материалы							41 228,26		
		накладные расходы							1 250,82		
		сметная прибыль							656,88		
		Оборудование							39,48		
		Итого ФОТ (справочно)							6 654,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 795,84		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 800,83		
		<b>Итого по разделу 4 Освещение</b>							<b>119 014,33</b>		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							48 537,69		
<b>Раздел 5. Озеленение</b>											
29	ТЕР47-01-008-06	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: в естественном грунте Объем=0,351 / 10	10 м3	0,0351	1	0,0351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					146,23	1,15	5,90	46,64	275,18
		ЗТ	чел.-ч	20,98	1,15	0,8468577					
		Итого по расценке					146,23		5,90		275,18
		ФОТ							5,90		275,18
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			5,47		255,09
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			3,61		168,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,98</b>		<b>698,68</b>
30	ТЕР47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м Объем=13 / 10	10 шт	1,3	1	1,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					60,30	1,15	90,15	46,64	4 204,60
		2 ЭМ					35,83	1,25	58,22	13,2	768,50
		3 в т.ч. ОТм					3,04	1,25	4,94	46,64	230,40
		4 М					210,52		273,68	8,89	2 433,02
H	16.2.02.10	Дерево или кустарники с комом земли	шт	10		13					
		ЗТ	чел.-ч	7,02	1,15	10,4949					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,25	0,4875					
		Итого по расценке					306,65		422,05		7 406,12
		ФОТ							95,09		4 435,00
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			88,15		4 111,25
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			58,20		2 714,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,40</b>		<b>14 231,59</b>
30.1	ТССЦ-16.2.02.02-0012	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт	1	1	1	187,60		187,60	8,89	1 667,76
		(Озеленение. Защитные лесонасаждения)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>187,60</b>		<b>1 667,76</b>
30.2	ТССЦ-16.2.02.04-0351	Спирея (Применительно: Вангутта)	шт	14	1	14	11,19		156,66	8,89	1 392,71
		(Озеленение. Защитные лесонасаждения)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>156,66</b>		<b>1 392,71</b>
30.3	ТЦ_16.2.02.02_91_91021489_0859_19.07.2023_01	Лаванда узколистая	шт	70	1	70	380,00		2 992,13	8,89	26 600,00
		(Линии электропередачи)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 992,13</b>		<b>26 600,00</b>
30.4	ТЦ_16.2.02.02_91_91090128_68_19.07.2023_01	Тамариск	шт	19	1	19	860,00		1 838,02	8,89	16 340,00
		(Линии электропередачи)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 838,02</b>		<b>16 340,00</b>
		<b>Итого по разделу 5 Озеленение :</b>							<b>1 838,02</b>		<b>16 340,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							5 602,36		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							96,05		
		Эксплуатация машин							58,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,94		
		Материалы							5 448,09		
		Строительные работы							5 757,79		
		в том числе:									
		оплата труда							96,05		
		эксплуатация машин и механизмов							58,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,94		
		материалы							5 448,09		
		накладные расходы							93,62		
		сметная прибыль							61,81		
		Итого ФОТ (справочно)							100,99		
		Итого накладные расходы (справочно)							93,62		
		Итого сметная прибыль (справочно)							61,81		
		<b>Итого по разделу 5 Озеленение</b>							<b>5 757,79</b>		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							4 830,15		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							517 092,12		5 634 032,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							25 066,54		1 169 103,41
		Эксплуатация машин							21 072,38		278 155,41
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 678,46		78 283,37
		Материалы							470 953,20		4 186 773,88
		Строительные работы							526 250,00		7 633 114,29
		в том числе:									
		оплата труда							23 794,87		1 109 792,72
		эксплуатация машин и механизмов							20 606,15		272 001,18
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 656,40		77 254,49
		материалы							429 724,94		3 820 254,66
		накладные расходы							29 483,87		1 375 128,49
		сметная прибыль							22 640,17		1 055 937,24
		Монтажные работы							44 873,86		520 959,29
		в том числе:									
		оплата труда							1 271,67		59 310,69
		эксплуатация машин и механизмов							466,23		6 154,23
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							22,06		1 028,88
		материалы							41 228,26		366 519,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							1 250,82		58 338,40
		сметная прибыль							656,88		30 636,75
		Оборудование							39,48		350,98
		Итого ФОТ (справочно)							26 745,00		1 247 386,78
		Итого накладные расходы (справочно)							30 734,69		1 433 466,89
		Итого сметная прибыль (справочно)							23 297,05		1 086 573,99
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>571 163,34</b>		<b>8 154 424,56</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							53 367,84		474 440,00

Составил: Шиханов-сметчик  (Смирнова В.И.)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Зам. ген. директора  (Смирнова В.И.)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.